



МБАЛ "Д-р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" АД

8800 Сливен, ул. "Христо Ботев" 1
Изпълнителен директор: 044/611 701
Централа: 044/611 700, Факс: 044/624 326
e-mail: mbal.sl@iradeum.com



РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО : Постъпило искане за разяснения по документацията с вх. № РД-09-763 / 29.01.2015 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по документацията за участие процедура по реда на глава 8 а от ЗОП с публична покана с предмет : “**Основен ремонт в базата на „Акушеро-гинекологично отделение” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - Сливен” с № ID 9038329/26.01.2015 г. в АОП, в съответствие с разпоредбите на чл. 29 ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗОП и в установения в закона срок, даваме следните разяснения :**

Относно Количествено – стойностната сметка :

Въпрос №1 : Позиция 16. Направа на замаска за наклони-40 кв.м. Моля уточнете колко см. Трябва да е замаската?

Отговор : Замаската да е от 8 до 10 см.

Въпрос №2 : Позиция 17. Разбиване на бетонови мивки и плотове – 10 бр. Моля, уточнете какъв е размерът на мивките?

Отговор : Среден размер на бетоновите мивки и плотове е 140/0.70 в см.

Въпрос №3 : Позиция 44. Ремонт на Ел.табло – 1 бр. Моля представете ни схема на ел.таблото?

Отговор : Ремонт на Ел.таблото представлява : отделяне на съществуваща инсталация по кръгове и замяна на старите предпазители със нови АП според мощността на съответният кръг.

Въпрос №4 : Позиция 45. Доставка и монтаж на противовлажни осветителни тела – 15 бр. каква мощност трябва да са?

Отговор : Мощността на противовлажните осветителни тела да е до 60 W.

Въпрос №5 : Позиция 47. Доставка и монтаж на нощни лампи – 15 бр. Моля уточнете какъв вид и мощност трябва да са?

Отговор : Лампите да са със стенов монтаж с мощност до 60 W.

Въпрос №6 : Позиция 55. Доставка и монтаж на медна тръба – 135 м. Моля уточнете какъв размер трябва да е тръбата?

Отговор : Размери на тръбата : $\phi 10 \times 1$ и $\phi 12 \times 1$ по 67.5 м и съответните фитинги/колена тетки и др./, спойките са със сребърен припой.

Въпрос №7 : Позиция 56. Доставка и монтаж ел.кабел – 2200 м. Моля уточнете вида на кабела?

Отговор : Вида на кабела е : Мостов $3 \times 1.5 \text{ мм}^2 - 1000 \text{ м}$, $3 \times 2.5 \text{ мм}^2 - 1000 \text{ м}$, $3 \times 4.5 \text{ мм}^2 - 150 \text{ м}$ и СВТ $3 \times 4.5 \text{ мм}^2 - 50 \text{ м}$.

Въпрос №8 : Позиция 103. Доставка и монтаж на орнаментни плочки – 35 бр. Моля уточнете какъв размер трябва да са плочките?

Отговор : Размера на орнаментните плочки трябва да с размер на фаянса.

Въпрос №9 : Позиция 112. Доставка и монтаж на комбиниран контакт – 8 бр. Моля уточнете какъв тип е контакта?

Отговор : Тип на контакта : комбиниран включващ телефонен извод и интернет извод.

Въпрос №10 : Позиция 114. Доставка и монтаж на табло ТАБ 1 – 1 бр. Моля да ни представите схема на таблото?

Отговор : Таблото ТАБ 1 отделя кръговете според консуматорите в кабинети прилежащи към тераса.

Въпрос №11 : Позиция 127. Звънчева инсталация – 1 бр. Моля разяснете каква имате в предвид?

Отговор : Тип звънчева инсталация - връзка между пациент – сестра, безжична до 20 поста.

Въпрос №12 : Позиция 130. Доставка и монтаж на ПВЦ прозорци – 15,8 м.. Моля уточнете колко камерна трябва да е дограмата и какъв трябва да е вида на отваряне?

Отговор : Четири камерна дограма, вид на отваряне : комбинирано - 30% отваряемост.

Въпрос №13 : Позиция 137. Събаряне на лята мивка – 1 бр. Моля уточнете размера на лятата мивка?

Отговор : Размера на лятата мивка е : 3.30/0.60 в см.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗП.ДИРЕКТОР:



/д-р Васислав Петров/